

Concordou				
Inv. sinal N.	Assinatura e data	Em vez de inv.N		

Principais indicadores de instalação automática de extinção de incêndio de água

Número da seção	Nome instalações protegidas	Protegido Área, m2	Área para calcular consumo, m 2	interruptor de fluxo líquidos (LES)	Válvula solenoide (válvula solenoide)	agente extintor	tempo de extinção, min.	Intensidade irrigação, l/s m 2 pelo menos	Aspersor		Nó gestão		Torneiras de fogoDu65, pcs.	Diâmetros do furo arruelas do acelerador, mm.	Consumo de seção, l/s pelo menos	pressão no alimentador de água, MPa	Pressão do nó controle, MPa	Notas
									Tipo de	Qtd.	Tipo de	Qtd.						
1	Instalações do parque de estacionamento subterrâneo do edifício, elev. -5.800	2038	126*	-	-	Água	60**	0,12	Aspersor de água com partida elétrica controlada (forçada) para instalação com tomada abaixada, SEBO0-RN0.42-R1/2/P57.B3- "AKBA-ΓΕΦΕCT"	167	Válvula de sprinkler modelo AV-1, água de alarme, DN 150, "TYCO" ("GRINELL")	1	dez	-	28,79***	0,32	0,27	interno tubulação de água de incêndio, combinada com uma instalação automática de extinção de incêndio de água
									Aspersor de água com partida elétrica controlada (forçada) para instalação com tomada na horizontal, SEBO1-RGo0.42-R1/2/P57.V3- "AKBA-ΓΕΦΕCT"	90								
									Aspersor de água com partida elétrica controlada (forçada) para instalação com a tomada levantada, SEBO0-PBo0.42-R1/2/P57.B3- "AKBA-ΓΕΦΕCT"	131								
	Armazém do parque de estacionamento subterrâneo, elev. -5.800	68	68	-	-			0,18	Aspersor de água com partida elétrica controlada (forçada) para instalação com a tomada levantada, SEBO0-PBo0.71-R1/2/P57.B3- "AKBA-ΓΕΦΕCT"	5								

Notas:

* A partir da condição de operação do número calculado de sprinklers, acionados à força de acordo com os algoritmos desenvolvidos para partida elétrica forçada (controlada).

* * Considera-se que o tempo de funcionamento dos hidrantes é igual ao tempo de funcionamento do sistema automático de extinção de incêndios de acordo com o parágrafo 4.1.10 da SP 10. 13130.2009.

* * * A vazão é indicada para a operação conjunta da instalação de sprinklers, hidrantes dentro do mesmo andar.

						sex		
	Mudar Número de contas	Documento nº da folha	Assinado	a data				
	Desenvolvido							
	verificado							
	N. contr.					Principais indicadores do sistema		
						Palco	Folha	Lençóis
						R	2	
						LLC "Holding Gefest"		