

TAREFA TÉCNICA

para remover o agente extintor

De acordo com o parágrafo 5.1.19 "SP 5.13130.2009" nas instalações protegidas por uma instalação automática de extinção de incêndio, prever medidas para remover o agente extintor (agente extintor) derramado durante o teste ou operação da instalação de extinção de incêndio.

De acordo com os dados da Tabela 1, apresentar medidas para a retirada de OTS (água) das dependências do estacionamento subterrâneo.

tabela 1

Remoção de águas residuais (água) das instalações do parque de estacionamento subterrâneo

Número da seção	Nome das instalações protegidas	Protegido área, m ²	Instalação automática de extinção de incêndio de água	
			Consumo, l/s, não inferior a	Jornada de trabalho instalação, min.
1	Instalações subterrâneas estacionamentos, elev. -5.800	2038	29	60
	Estacionamento para 66 carros №001			

Em vez de inv. Não.										
Assinatura e data							PT.TZ.1			
	Mudar	Número de cópias	Folha	Nº doc	Assinado	a data				
	Desenvolvido							Palco	Folha	Lençóis
	verificado							R	12	1
Inv. não.						Termos de referência para remoção agente extintor (água)		Gefest Holding LLC		
	N. contr.									